

**” AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC LA ȘCOALA DIN CARTIER ÎN COMUNA
SĂLSIG, JUD. MARAMUREȘ”**

INDICATORI TEHNICI – VARIANTA RECOMANDATA

Indicatori financiari:

SCENARIUL 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
	TOTAL GENERAL	454,480.46	85,586.62	540,067.08
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	365,869.00	69,515.11	435,384.11

Indicatori tehnici ai investiei:

↓ **Teren de Sport Multifunctional**

- Regim de înălțime: Parter
- Dimensiuni generale: Lungime 42.50 m, latime 22.50 m = 956.25 mp,
- Hmax = +5.00 m.
- Împrejmuire din elemente metalice si plasă împletită din sârmă de oțel zincat plastifiată pe tot conturul terenului, cu 2 porti de acces;
- Stâlpi împrejmuire + fundații izolate din beton – 46 buc.
- Plasă de protecție în spatele porților pe toată înălțimea;
- Plasă de protecție pentru acoperirea terenului – pe toată suprafața;
- Înălțime maximă împrejmuire: 5.00m;
- Poartă minifotbal / handbal – 2 buc
- Fileu de tenis cu stâlpi demontabili: 1 buc.
- **Sistem constructiv:**
- Terenul multisport proiectat va avea dimensiunile 42.50m x 22.50m din care o suprafață de evoluție de 40.00 x 20.00m, încadrat cu un soclu din beton C25/30 armat cu bare din oțel B500 cu o lățime de 0.25m.
- Terenul multisport se va realiza cu pantă transversală de 1% în profil tip acoperiș, iar panta longitudinală a acestuia va fi de 0%.
- Pentru realizarea terenului propus se va realiza decopertarea stratului vegetal existent și se vor realiza umpluturi din materiale locale îmbunătățite cu balast unde este cazul.
- Suprafața de joc va fi alcătuită dintr-o succesiune de straturi astfel :
 - Gazon sintetic multisport, h.fir=min. 2.00 cm
 - 10 cm beton C25/30 armat cu plasa sudata 6x100x100mm
 - 15 cm balast
 - Pamant natural / umplutura din materiale locale imbunatatite cu balast
- Terenul proiectat va avea ca principal scop practicarea următoarelor activități sportive: minifotbal, tenis, handbal.

✚ **Lucrari conexe**

- Trotuar de acces al teren, $l=1.00m$, $S=42.50mp$
- Amenajare spatii verzi $S=1205 mp$.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni

Durata efectiva de execuție a lucrărilor este de 6 luni.

Întocmit,
Ing. GÎRDAN Bogdan